

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		Câmara Municipal de Vereadores	Reforma da Cobertura da Câmara Municipal de Vereadores de Cacapava do Sul			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06/23 (N.DES.)		0 Cacapava do Sul / Rs	24,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									159.035,13
1.			Reforma da cobertura da Câmara Municipal de Vereadores (Forro de gesso;telha metálica 0,5mm;telha metálica termoacústica 30mm)						159.035,13
1.1.			SISTEMAS DE COBERTURA (LADO PLENÁRIO)						117.915,73
1.1.1.			Remoções						577,77
1.1.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,73	1,73	BDI 1	2,15	457,37
1.1.1.2.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	34,00	1,26	BDI 1	1,56	53,04
1.1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,17	2,30	BDI 1	2,86	49,11
1.1.1.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,72	8,54	BDI 1	10,61	18,25
1.1.2.			Forro em gesso acartonado						22.577,03
1.1.2.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	212,73	85,45	BDI 1	106,13	22.577,03
1.1.3.			Preparo e pintura do forro em gesso acartonado						12.393,65
1.1.3.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	212,73	31,77	BDI 1	39,46	8.394,33
1.1.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	212,73	15,14	BDI 1	18,80	3.999,32
1.1.4.			Telhamento termoacústico						78.768,79
1.1.4.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	259,44	15,90	BDI 1	19,75	5.123,94
1.1.4.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	259,44	194,68	BDI 1	241,79	62.730,00
1.1.4.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,97	72,09	BDI 1	89,54	4.205,69
1.1.4.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	46,97	46,13	BDI 1	57,29	2.690,91
1.1.4.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	17,77	66,49	BDI 1	82,58	1.467,45
1.1.4.6.	Composição	01	CUMEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E	M	29,74	69,06	BDI 1	85,77	2.550,80
1.1.5.			Luminárias Plenário						2.976,87
1.1.5.1.	Composição	02	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W, 1,20M - FORNECIMENTO E CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEGAO NOMINAL 1,5 MM2	UN	20,00	119,47	BDI 1	148,38	2.967,60
1.1.5.2.	SINAPHI	993	ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEGAO NOMINAL 1,5 MM2	M	2,50	1,76	BDI 1	2,19	5,48
1.1.5.3.	SINAPHI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,00	3,05	BDI 1	3,79	3,79
1.1.6.			Luminárias (Salas de Contabilidade e Assessoria de Plenário)						593,52
1.1.6.1.	Composição	02	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W, 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI 97585)	UN	4,00	119,47	BDI 1	148,38	593,52
1.1.7.			Luminária do Corredor de acesso a Sala de Assessoria de Plenário						28,10
1.1.7.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	16,29	BDI 1	20,23	20,23
1.1.7.2.	SINAPHI	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	6,34	BDI 1	7,87	7,87
1.2.			SISTEMAS DE COBERTURA (LADO RECEPÇÃO)						35.469,63
1.2.1.			Telhamento aço/alumínio						35.469,63
1.2.1.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	248,78	15,90	BDI 1	19,75	4.913,41
1.2.1.2.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.104,73	BDI 1	1.372,07	2.744,14
1.2.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	248,78	68,51	BDI 1	85,09	21.168,69
1.2.1.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,50	72,09	BDI 1	89,54	402,93
1.2.1.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	40,07	46,13	BDI 1	57,29	2.295,61
1.2.1.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	47,77	66,49	BDI 1	82,58	3.944,85
1.3.			SISTEMAS DE COBERTURA GARAGEM						4.517,29
1.3.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,48	15,90	BDI 1	19,75	641,48
1.3.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	32,48	68,51	BDI 1	85,09	2.763,72
1.3.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,42	72,09	BDI 1	89,54	1.112,09
1.4.			SERVIÇOS FINAIS						1.132,48
1.4.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	477,84	1,91	BDI 1	2,37	1.132,48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cacapava do Sul / Rs

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Elisiane Marques Lonçara

CREA/CAU: RS247684

ART/RRT: 0