

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Vereadores	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviços de pintura de esquadrias externas, de letreiros, gradis e estrutura em ferro, recuperação.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Cacapava do Sul / Rs	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,20%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>70.690,90</b>	
<b>1. RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>									<b>-</b>	<b>26.783,01</b>
<b>1.1. Recuperação e pintura das fachadas da Sede</b>									<b>-</b>	<b>26.783,01</b>
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	589,73	2,02	BDI 1	2,51	1.480,22	
1.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	58,97	11,78	BDI 1	14,63	862,73	
1.1.3.	Composição	02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_08/2022. (FONTE SINAPI 104249,98562,87905).	M2	58,97	81,59	BDI 1	101,33	5.975,43	
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	01	PINTURA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	673,40	22,08	BDI 1	27,42	18.464,63	
<b>2. RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DAS ALVENARIAS INTERNAS DA SEDE</b>									<b>-</b>	<b>5.233,40</b>
<b>2.1. Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da sala de imprensa</b>									<b>-</b>	<b>3.745,86</b>
2.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,74	11,78	BDI 1	14,63	186,39	
2.1.2.	Composição	03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT/EXT, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INT/EXT DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_03/2024 (FONTE SINAPI 104951,98555,87879).	M2	12,74	111,69	BDI 1	138,72	1.767,29	
2.1.3.	Composição	01	PINTURA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	48,80	22,08	BDI 1	27,42	1.338,10	
2.1.4.	SINAPI	88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,91	15,96	BDI 1	19,82	454,08	
<b>2.2. Pintura das alvenarias internas do corredor de acesso aos sanitários</b>									<b>-</b>	<b>1.487,54</b>
2.2.1.	Composição	01	PINTURA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	54,25	22,08	BDI 1	27,42	1.487,54	
<b>3. RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA (INT/EXT) DAS ALVENARIAS DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>									<b>-</b>	<b>11.010,79</b>
<b>3.1. Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da garagem</b>									<b>-</b>	<b>8.026,77</b>
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	72,19	2,02	BDI 1	2,51	181,20	
3.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	39,59	11,78	BDI 1	14,63	579,20	
3.1.3.	Composição	03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT/EXT, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INT/EXT DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_03/2024 (FONTE SINAPI 104951,98555,87879).	M2	39,59	111,69	BDI 1	138,72	5.491,92	
3.1.4.	Composição	01	PINTURA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	45,19	22,08	BDI 1	27,42	1.239,11	
3.1.5.	SINAPI	88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,01	15,96	BDI 1	19,82	535,34	
<b>3.2. Pintura das fachadas da garagem</b>									<b>-</b>	<b>2.984,02</b>
3.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	99,70	2,02	BDI 1	2,51	250,25	
3.2.2.	Composição	01	PINTURA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	99,70	22,08	BDI 1	27,42	2.733,77	
<b>4. PINTURA DE ESQUADRIAS EXTERNAS, LETREIROS, GRADIS E ESTRUTURA EM FERRO</b>									<b>-</b>	<b>27.663,70</b>
<b>4.1. Pintura de portas, janelas, portões (Sede e Garagem)</b>									<b>-</b>	<b>13.002,67</b>
4.1.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	175,38	9,79	BDI 1	12,16	2.132,62	
4.1.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	175,38	49,90	BDI 1	61,98	10.870,05	
<b>4.2. Pintura dos letreiros</b>									<b>-</b>	<b>3.582,26</b>
4.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	26,91	9,79	BDI 1	12,16	327,23	
4.2.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	26,91	25,32	BDI 1	31,45	846,32	
4.2.3.	Composição	04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), INCLUSO REMOÇÃO E RECOLEÇÃO DOS LETREIROS, INCLUSO PINTOR DE LETREIROS. AF_01/2020_PE. (FONTE SINAPI 88311,100757).	M2	26,91	72,07	BDI 1	89,51	2.408,71	
<b>4.3. Pintura das grades externas de fechamento e acessórios</b>									<b>-</b>	<b>8.311,84</b>
4.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	112,11	9,79	BDI 1	12,16	1.363,26	
4.3.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	112,11	49,90	BDI 1	61,98	6.948,58	
<b>4.4. Pintura da estrutura em ferro do acesso principal à Sede (Incluso limpeza da cobertura)</b>									<b>-</b>	<b>2.766,93</b>
4.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19,50	2,02	BDI 1	2,51	48,95	
4.4.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	36,66	9,79	BDI 1	12,16	445,79	
4.4.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	36,66	49,90	BDI 1	61,98	2.272,19	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul / Rs

Local

sexta-feira, 6 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Eísiane Marques Longara

CREA/CAU RS247684

ART/RRT: 0