

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	PINTURA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2		20,99	22,08
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	34,10	34,10
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,4715	7,78	7,78
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3071	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0837	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_08/2022. (FONTE SINAPI 104249,98562,87905).	M2		77,21	81,59
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	578,93	597,56
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM	310ML	0,64	36,21	36,21
SINAPI-I	123	ARMAÇÃO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,4405	7,55	7,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74603333	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67835	20,08	22,40
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	585,61	603,50
COMPOSIÇÃO	03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT/EXT, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INT/EXT DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_03/2024 (FONTE SINAPI 104951,98555,87879).	M2		105,30	111,69
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	585,61	603,50
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0304	578,93	597,56
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM	310ML	0,64	36,21	36,21
SINAPI-I	123	ARMAÇÃO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,4405	7,55	7,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01731818	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2208	20,08	22,40
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	20,92	23,39
SINAPI-I	135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,4615	3,46	3,46
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6039	25,34	28,49
COMPOSIÇÃO	04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS), INCLUSO REMOÇÃO E RECOLOÇÃO DOS LETREIROS, INCLUSO PINTOR DE LETREIROS. AF_01/2020_PE. (FONTE SINAPI 88311,100757).	M2		66,70	72,07
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,124	26,27	26,27
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,4134	39,39	39,39
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	25,07	27,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1024	20,08	22,40

Caçapava do Sul 06/09/204
Data

Responsável Técnico: Elisiane Marques Longara
CREA/CAU: CREA RS247684