

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviços de pintura de esquadrias externas, de letreiros, gradis e estrutura em ferro.	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Vereadores	Nº OPERAÇÃO 0
--	-----------------------	-------------------------	---	-------------------------

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2	3	4
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	26.783,01	5.233,40	11.010,79	27.663,70
0	RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
1.	Recuperação e pintura das fachadas da Sede									
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	589,73	Para esse serviço considerarei as áreas das alvenarias externas dos dois pavimentos até altura da platibanda, áreas do canto externo da sala de imprensa, áreas da laje e das alvenarias externas do hall de entrada) e áreas da platibanda que separam os lados do telhado menos a área dos vãos das esquadrias externas	2.Red	Recuperação e pintura da Sede	589,73			
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	58,97	Para esse serviço considerarei as áreas das alvenarias externas dos dois pavimentos até altura da platibanda, áreas do canto externo da sala de imprensa, áreas da laje e das alvenarias externas do hall de entrada) e áreas da platibanda que separam os lados do telhado e menos a área dos vãos das esquadrias externas	2.Red	Recuperação e pintura da Sede	58,97			
1.1.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_08/2022. (FONTE SINAPI 104249,98562,87905).	M2	58,97	Para esse serviço considerarei as áreas das alvenarias externas dos dois pavimentos até altura da platibanda e as áreas dos marcos das aberturas externas e áreas da platibanda que separam os lados do telhado e menos a área dos vãos das esquadrias externas	2.Red	Recuperação e pintura da Sede	58,97			
1.1.4.	PINTURA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	673,40	Para esse serviço considerarei as áreas das alvenarias externas dos dois pavimentos até altura da platibanda e as áreas dos marcos das aberturas externas e áreas da platibanda que separam os lados do telhado e menos a área dos vãos das esquadrias externas	2.Pin	Recuperação e pintura da Sede	673,40			
2.	RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DAS ALVENARIAS									
2.1.	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da sala de imprensa									
2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,74	Área da alvenaria onde estão as janelas basculantes + 10% das demais áreas de alvenarias que necessitarem de reparos	3.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da Sede		12,74		
2.1.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	12,74	Área da alvenaria onde estão as	3.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da Sede		12,74		
2.1.3.	PINTURA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	48,80	Área interna das alvenarias	3.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da Sede		48,80		
2.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	M2	22,91	Área da laje de forro	3.Red	Recuperação, impermeabilização e		22,91		
2.2.	Pintura das alvenarias internas do corredor de acesso aos sanitários									
2.2.1.	PINTURA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	54,25	Área das alvenarias internas do acesso aos sanitários	3.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da Sede		54,25		
3.	RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA (INT/EXT) DAS ALVENARIAS DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
3.1.	Recuperação, impermeabilização e pintura das alvenarias internas da garagem									

3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	72,19	Para esse serviço considere as áreas das alvenarias internas, a área da laje de forro, as áreas dos marcos das aberturas externas e menos as áreas dos vãos das esquadrias	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			72,19	
3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	39,59	Para esse serviço considere 100% de recuperação das áreas das alvenarias internas menos a área dos vãos das esquadrias *Não considere a área da laje de forro e marcos das aberturas externas	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			39,59	
3.1.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT/EXT, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INT/EXT DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. INCLUSO SELANTE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS. AF_03/2024 (FONTE SINAPI 104951,98555,87879).	M2	39,59	Para esse serviço considere 100% de recuperação das áreas das alvenarias internas menos a área dos vãos das esquadrias *Não considere a área da laje de forro e marcos das aberturas externas	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			39,59	
3.1.4.	PINTURA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	45,19	Para esse serviço considere as áreas das alvenarias internas + áreas dos marcos das aberturas externas, menos os vãos das esquadrias Não considere a área da laje de forro	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			45,19	
3.1.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,01	Área da laje de forro	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			27,01	
3.2.	Pintura das fachadas da garagem		-							
3.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	99,70	Para esse serviço considere as áreas das alvenarias externas, menos a área dos vãos das esquadrias *Não considere área dos marcos das aberturas externas, pois já está computado no item limpeza interna	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			99,70	
3.2.2.	PINTURA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (FONTE SINAPI 88484,88411,88489).	M2	99,70	Para esse serviço considere as áreas das alvenarias externas, menos a área dos vãos das esquadrias *Não considere área dos marcos das aberturas externas, pois já está computado no item pintura interna	4.Red	Recuperação, impermeabilização e pintura int/ext das alvenarias da garagem			99,70	
4.	PINTURA DE ESQUADRIAS EXTERNAS, LETREIROS, GRADIS E		-							
4.1.	Pintura de portas, janelas, portões (Sede e Garagem)		-							
4.1.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	175,38	Área das portas, janelas, grades, portões, letreiros e Brasão da Sede e da garagem	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro			175,38	
4.1.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	175,38	Área das portas, janelas, grades e portões da Sede e da garagem *Incluso serviços de pintura dos letreiros e brasão	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro			175,38	
4.2.	Pintura dos letreiros		-							
4.2.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	26,91	Área aproximada dos letreiros	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro			26,91	
4.2.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	M2	26,91	Área aproximada dos letreiros	5.Pin	Pintura de esquadrias externas,			26,91	
4.2.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), INCLUSO REMOÇÃO E PINTURA DE LETREIROS, INCLUSO PINTOR DE LETREIROS. AF_01/2020_PE. (FONTE SINAPI 88311,100757).	M2	26,91	Área aproximada dos letreiros	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro			26,91	
4.3.	Pintura das grades externas de fechamento e acessórios		-							

4.3.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	112,11	Área grades externas	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro				112,11
4.3.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	112,11	Área grades externas	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro				112,11
4.4.	Pintura da estrutura em ferro do acesso principal à Sede (Incluso limpeza da		-							
4.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19,50	Área cobertura	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro				19,50
4.4.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	36,66	Área estrutura em ferro	5.Pin	Pintura de esquadrias externas,				36,66
4.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	36,66	Área estrutura em ferro	5.Pin	Pintura de esquadrias externas, letreiros, gradis e estrutura em ferro				36,66

Caçapava do Sul / Rs

Local

sexta-feira, 6 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Elisiane Marques Longara

CREA/CAU: RS247684

ART/RRT:

Responsável

Nome: Elisia

CREA/CAU: F

ART/RRT: